PRZEDMIAR ROBÓT

"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samoklęski - Brzezowa - Kąty w miejscowości Samoklęski"

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Element: BUDOWA CHODNIKA		
1. 1.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta pod pod montaż krawężnika i poszerzenie jezdni o gł. 50 cm z odwiezieniem urobku wg uznania Wykonawcy [280.0*1.10]	308.00
		Jm. m2 Razem:	**308**
1. 2.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik głebok. 10 cm wraz z wyprofilowaniem i wbudowaniem w obręb chodnika [238.0*1.4]	333.20
		Jm. m2 Razem:	**333,2**
1. 3.	KNR 02-31-0114-0100	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniu jezdni i krawężnika z kruszywa łamanego 0-63 mm - o grub.po zagęszcz. 20 cm po zagęszczeniu (Materiał Inwestora do pobrania z bazy w Mytarzy) [274.0*1.10]	301.40
		Jm. m2 Razem:	**301,4**
1. 4.	KNR 02-31-0114-0300	Wykonanie górnej warstwy podbudowy na poszerzeniu jezdni z kruszywa łamanego -31,5 mm o grub. warstwy po zagęszcz. 20 cm (materiał Inwestora do pobrania z bazy w Mytarzy) [274.0*0.80]	219.20
		Jm. m2 Razem:	**219,2**
1. 5.	KNR 02-31-0114-0700	Wykonanie górnej warstwy podbudowy pod chodnik z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grub.po zagęszcz. 20 cm (materiał Inwestora do pobrania z bazy w Mytarzy) [238.5*1.5]	357.75
		Jm. m2 Razem:	**357,75**
1. 6.	KNNR 00-04-1308-0300	Wykonanie przykanalików do studni ściekowych o srednicy 50 cm z rur PCV o średnicy 200 mm (materiał do pobrania z bazy w Mytarzy) [4.0*2.0]	8.00
		Jm. m Razem:	8
1. 7.	KNNR 00-04-1424-0300	Wykonanie studni ściekowych o śr.500 mm bez osadnika z rur betonowych wraz z płytą nastudzienną i kratą żeliwną (materiał Inwestora do pobrania z bazy w Mytarzy) [4.0]	4.00
		Jm. szt. Razem:	4
1. 8.	KNR 02-31-0805-0100	Ręczne rozebranie istniejacej nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach [13.0*1.0+17.0*3.4]	70.80
		Jm. m2 Razem:	**70,8**
1. 9.	KNR 02-31-0813-0300	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej [13.0]	13.00
		Jm. m Razem:	**13**

1.10.	KNR 02-31-0407-0300	Montaż obrzeży chodnikowych betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem (piasek i obrzeża Inwestora do pobrania z bazy w Mytarzy) [240.0]		240.00
		Jm. m	Razem:	**240**
1.11.	KNR 02-31-0403-0300	Montaż krawężnika betonowego o wym. 15 x 30 x 100 cm na betonie wraz z oporem (krawężnik Inwestora do pobrania z bazy w Mytarzy) [280.0]		280.00
		Jm. m	Razem:	**280**
1.12.	KNR 02-31-0511-0200	Chodnik z kostki brukowej betonowej Typu Holand czerwonej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (piasek i kostka Inwestora do pobrania z bazy w Mytarzy) [(238.5+17.0)*0.3]		76.65
		Jm. m2	Razem:	**76,65**
1.13.	KNR 02-31-0511-0200	Chodnik z kostki brukowej betonowej Typu Holand grub. 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej (piasek i kostka Inwestora do pobrania z bazy w Mytarzy) [(238.5+17.0)*1.2+17.0*1.3]		328.70
		Jm. m2	Razem:	**328,7**
1.14.	KNR 02-31-0603-0100	Montaż włazów żeliwnych typ ciężki o srednicy 60 cm na studniach rewizyjnych (włazy Inwestora do pobrania z bazy w Mytarzy) [4.0]		4.00
		Jm. szt.	Razem:	4
1.15.	KNR 02-31-0108-0200	Wykonanie warstwy profilowej z mieszanki mineralno - bitumicznej 0-16 śr. gr. 5 cm po zagęszczeniu na poszerzeniu jezdni [280.0*0.80*0.125+(2.2*5.5)*0.125]		29.51
		Jm. t	Razem:	**29,51**
1.16.	KNR 02-31-0311-0500	Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowo - żwirowej 0-12 na poszerzeniu jezdni o gr. 5 cm po zagęszczeniu [280.0*0.8+2.2*5.5]		236.10
		Jm. m2	Razem:	**236,1**
1.17.	KNR 02-31-0701-0100	Montaż na zakończeniu chodnika wygrodzenia trzepakowego w kolorze biało - czerwonym [2.0]		2.00
		Jm. m	Razem:	2
2	**Element: INNE**			
2. 1.	ANALIZA WŁASNA	Inwentaryzcja powykonawcza [1]		1.00
		Jm. szt.	Razem:	1

INSPEKTOR NADZORU

Zbigniew Abratowski