

2AD. II

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1881R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski
od strony Dębowca w ramach zadania inwestycyjnego pn "Budowa chodników
przy drogach powiatowych"

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Element: BUDOWA CHODNIKA		
1. 1.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta pod montaż krawężnika i poszerzenie jezdni o gł. 50 cm z odwiezieniem urobku wg uznania Wykonawcy [296.0*0.80]	236.80
	Jm. m2	Razem:	236,8
1. 2.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik głębok. 15 cm wraz z wyprofilowaniem i wbudowaniem urobku w obręb chodnika [289.5*1.40]	405.30
	Jm. m2	Razem:	405,3
1. 3.	KNR 02-31-0114-0300	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy pod poszerzenia jezdni i krawężnik z kruszywa łamanego 0-63 mm o grub. warstwy po zagęszcz. 20 cm [296*0.8]	236.80
	Jm. m2	Razem:	236,8
1. 4.	KNR 02-31-0114-0700	Wykonanie górnej warstwy podbudowy na poszerzeniu jezdni z kruszywa łamanego 0-31.5 mm o grub.po zagęszcz. 20 cm [296.0*0.5]	148.00
	Jm. m2	Razem:	148
1. 5.	KNNR 00-04-1308-0300	Wykonanie przykanalików do studni ściekowych o średnicy 50 cm z rur PCV o średnicy 200 mm [3.0*2.0]	6.00
	Jm. m	Razem:	6
1. 6.	KNNR 00-04-1424-0300	Wykonanie studni ściekowych o śr.500 mm bez osadnika z rur betonowych wraz z płytą nastudzienną i kratą żeliwną [3.0]	3.00
	Jm. szt.	Razem:	3
1. 7.	KNR 02-31-0114-0100	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik o grub.po zagęszcz. 20 cm [289.5*1.5]	434.25
	Jm. m2	Razem:	434,25
1. 8.	KNR 02-31-0407-0300	Montaż obrzeży chodnikowych betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem [300]	300.00
	Jm. m	Razem:	300
1. 9.	KNR 02-31-0403-0300	Montaż krawężnika betonowego o wym. 15 x 30 x 100 cm na betonie wraz z oporem [296]	296.00
	Jm. m	Razem:	296
1.10.	KNR 02-31-0603-0100	Montaż włazów żeliwnych typ ciężki o średnicy 60 cm na studniach rewizyjnych [4.0]	4.00
	Jm. szt.	Razem:	4

Sh.

1.11.	KNR 02-31-0511-0200	Chodnik z kostki brukowej betonowej Typu Holand czerwonej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej [289.5*0.3]	86.85
		Jm. m2 Razem:	86,85
1.12.	KNR 02-31-0511-0200	Chodnik z kostki brukowej betonowej Typu Holand grub. 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej [289.5*1.2]	347.40
		Jm. m2 Razem:	347,4
1.13.	KNR 02-31-0108-0200	Wykonanie iwarstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumicznej 0-16 śr. gr. 5 cm po zagęszczeniu [296.0*0.5*0.125]	18.50
		Jm. t Razem:	18,5
2	Element: INNE		
2. 1.	KNR 02-31-0311-0500	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej - grub.po zagęszcz. 5 cm [296.0*0.5]	148.00
		Jm. m2 Razem:	148
2. 2.	ANALIZA WŁASNA	Inwentaryzacja powykonawcza [1]	1.00
		Jm. szt. Razem:	1

INSPEKTOR NADZORU


Zbigniew Abratowski