

.....  
(pieczęćka Firmy)

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka-  
Jabłonica-gr. wojew.-Czermna w miejscowości Jareniówka w ramach  
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach  
powiatowych"**

Ogółem wartość robót: zł (netto)

Słownie

|  |
|--|
|  |
|--|

Ogółem wartość robót: zł (brutto 23% VAT)

Słownie

|  |
|--|
|  |
|--|

Sporządził:

Upoważniony Przedstawiciel Firmy:

.....  
(podpis i pieczęć)

.....  
(podpis i pieczęć)

Data opracowania: .....

## KOSZTORYS OFERTOWY

### CZĘŚĆ ZBIORCZA

**Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka-Jabłonica-gr. wojew.-Czermna w miejscowości Jareniówka w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych"**

| część | Wyszczególnienie robót | Wartość w zł<br>(netto) |
|-------|------------------------|-------------------------|
| 1     | WYMAGANIA OGÓLNE       |                         |
| 2     | BUDOWA CHODNIKA        |                         |
|       | RAZEM                  |                         |
|       | VAT 23 %               |                         |
|       | OGÓŁEM                 |                         |



## KOSZTORYS OFERTOWY

**Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka-Jabłonica-gr. wojew.-Czermna w miejscowości Jareniówka w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych"**

## WYMAGANIA OGÓLNE

| Lp.                                   | Numer SST<br>(podstawa<br>wyceny) | Numer<br>pozycji<br>cenowej | Wyszczególnienie elementów   | Jednostka |       | Cena<br>jednostkow<br>a | Wartość<br>netto |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|-----------|-------|-------------------------|------------------|
|                                       |                                   |                             |  | Nazwa     | Ilość |                         |                  |
| I                                     | <b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>           |                             |  |           |       |                         |                  |
| 1                                     | DM 00.00.00                       | 00.                         | <b>Wymagania ogólne</b>  |           |       |                         |                  |
|                                       |                                   | 00.                         | Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 | ryczałt   | ----  |                         |                  |
|                                       |                                   | 00.                         | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót   | ryczałt   | ----  |                         |                  |
|                                       |                                   | 00.                         | Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trwania robót (odzysk)                                | ryczałt   | ----  |                         |                  |
|                                       |                                   | 00.                         | Adaptacja (włączenie) wylotu odwodnienia na skarpie w km 0+595,40 do ścieku przyskarpowego                               | ryczałt   | ----  |                         |                  |
|                                       |                                   | 00.                         | Montaż ruru ochronnych na gazociągach i wodociągu  | ryczałt   | ----  |                         |                  |
|                                       |                                   | 00.                         | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza   | ryczałt   | ----  |                         |                  |
| <b>RAZEM CZĘŚĆ "WYMAGANIA OGÓLNE"</b> |                                   |                             |  |           |       |                         |                  |



## KOSZTORYS OFERTOWY

**Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka-Jabłonica-gr.  
wojew.-Czermna w miejscowości Jareniówka w ramach zadania inwestycyjnego  
pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych"**

### BUDOWA CHODNIKA

| Lp.            | Numer SST<br>(podstawa<br>wyceny) | Numer<br>pozycji<br>cenowej | Wyszczególnienie elementów  | Jednostka      |         | Cena<br>jednostkowa | Wartość netto |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|----------------|---------|---------------------|---------------|
|                |                                   |                             |   | Nazwa          | Ilość   |                     |               |
| ROBOTY DROGOWE |                                   |                             |   |                |         |                     |               |
| x              | D 01.00.00                        |                             | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   | x              | x       | x                   | x             |
| x              | D 01.01.01                        |                             | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych  | x              | x       | x                   | x             |
| 1              | D 01.01.01                        | 12                          | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub górskim   | km             | 0,70    |                     |               |
| x              | D 01.02.02                        |                             | Zdjęcie warstwy humusu lub (i) darniny  | x              | x       | x                   | x             |
| 2              | D 01.02.02                        | 12                          | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm + 10%  | m <sup>2</sup> | 2817,76 |                     |               |
| x              | D 01.02.03                        |                             | Wyburzenie obiektów budowlanych   | x              | x       | x                   | x             |
| 3              | D 01.02.03                        | 11                          | Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z odwozem elementów do 20km  | ryczałt        | ---     |                     |               |
| x              | D 01.02.04                        |                             | Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów   | x              | x       | x                   | x             |
| 4              | D 01.02.04                        | 22                          | Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz odwozem gruzu do 20km wraz z obcięciem krawędzi piłą diamentową   | m <sup>2</sup> | 242,60  |                     |               |
| x              | D 01.02.04                        |                             | Rozbiórki elementów dróg ogrodzeń i przepustów  | x              | x       | x                   | x             |
| 5              | D 01.02.04                        | 11                          | Rozbiórka podbudowy z kruszywa na głębokość 25cm  | m <sup>2</sup> | 522,60  |                     |               |
| x              | D 01.03.25                        |                             | Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew  | x              | x       | x                   | x             |
| 6              | D 01.03.25                        | 56                          | Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami przy użyciu podnośnika montażowego), fi 66-75cm wraz z wywiezieniem dłużyc i gałęzi na odległość do 2km | szt            | 1       |                     |               |
|                |                                   |                             | RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  |                |         |                     |               |
| x              | D 02.00.00                        |                             | ROBOTY ZIEMNE   | x              | x       | x                   | x             |
| x              | D 02.01.01                        |                             | Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V  | x              | x       | x                   | x             |
| 7              | D 02.01.01                        | 15                          | Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na odkład/nasyp na odl. ponad 15km  | m <sup>3</sup> | 1159,38 |                     |               |



| Lp. | Numer SST<br>(podstawa<br>wyceny) | Numer<br>pozycji<br>cenowej | Wyszczególnienie elementów  | Jednostka      |        | Cena<br>jednostkowa | Wartość netto |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|---|----------------|--------|---------------------|---------------|
|     |                                   |                             |   | Nazwa          | Ilość  |                     |               |
| x   | D 02.03.01                        |                             | <b>Wykonanie nasypów</b>  | x              | x      | x                   | x             |
| 8   | D02.03.01                         | 01                          | Wykonanie nasypów w gruntach kategorii I-VI pozyskaniem i transportem gruntu piaszczystego z odl. ponad 15km (ilość x 1,1)  | m <sup>3</sup> | 822,82 |                     |               |
|     |                                   |                             | RAZEM: ROBOTY ZIEMNE  |                |        |                     |               |
| x   | D 03.00.00                        |                             | <b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>  | x              | x      | x                   | x             |
| x   | D 03.01.00                        |                             | <b>Przepusty</b>  | x              | x      | x                   | x             |
| 9   | D 03.01.01                        | 61                          | Wykonanie ścianek czołowych przepustów  | m <sup>3</sup> | 0,2    |                     |               |
| x   | D 03.02.01                        |                             | <b>Kanalizacja deszczowa</b>  | x              | x      | x                   | x             |
| 10  | D 03.02.01                        | 11                          | Wykonanie kanalizacji deszczowej drenażowej z rur z polipropylenu (1/3 po obwodzie od góry część sącząca) o średnicy 40 cm na ławie z suchego betonu. Rury o wytrzymałości obwodowej SN8KPa łączone na uszczelkę gumową | m              | 125,9  |                     |               |
| 10  | D 03.02.01                        | 12                          | Wykonanie kanalizacji deszczowej drenażowej z rur z polipropylenu (1/3 po obwodzie od góry część sącząca) o średnicy 50 cm na ławie z suchego betonu. Rury o wytrzymałości obwodowej SN8KPa łączone na uszczelkę gumową | m              | 312,4  |                     |               |
| 11  | D 03.02.01                        | 23                          | Wykonanie przykanalików z rur PCV lub PP o średnicy 20cm  | m              | 19,5   |                     |               |
| 12  | D 03.02.01                        | 31                          | Wykonanie studni rewizyjnych średnicy 120cm   | szt            | 13     |                     |               |
| 13  | D 03.02.01                        | 31                          | Wykonanie studni rewizyjnych średnicy 150cm   | szt            | 1      |                     |               |
|     |                                   |                             | RAZEM: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  |                |        |                     |               |
| x   | D 04.00.00                        |                             | <b>PODBUDOWY</b>  | x              | x      | x                   | x             |
| x   | D 04.01.01                        |                             | <b>Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>  | x              | x      | x                   | x             |
| 14  | D 04.01.01                        | 15                          | Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta 74cm   | m <sup>2</sup> | 172,60 |                     |               |
| x   | D 04.02.02                        |                             | <b>Warstwa mrozochronna</b>   | x              | x      | x                   | x             |
| 15  | D 04.02.02                        | 13                          | Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku, w-wa gr. 38cm   | m <sup>2</sup> | 172,60 |                     |               |
| x   | D 04.03.01                        |                             | <b>Oczyszczenie i skropienie n warstw konstrukcyjnych</b>   | x              | x      | x                   | x             |
| 16  | D 04.03.01                        | 12                          | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie  | m <sup>2</sup> | 172,60 |                     |               |



| Lp. | Numer SST<br>(podstawa<br>wyceny) | Numer<br>pozycji<br>cenowej | Wyszczególnienie elementów   | Jednostka      |        | Cena<br>jednostkowa | Wartość netto |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|--|----------------|--------|---------------------|---------------|
|     |                                   |                             |  | Nazwa          | Ilość  |                     |               |
| 17  | D 04.03.01                        | 22                          | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową  | m <sup>2</sup> | 172,60 |                     |               |
| x   | D 04.04.04                        |                             | Podbudowa z tłucznia kamiennego  | x              | x      | x                   | x             |
| 18  | D 04.04.04                        | 24                          | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, gr. w-wy 20cm                                       | m <sup>2</sup> | 172,60 |                     |               |
| x   | D 04.07.01                        |                             | Podbudowa z betonu asfaltowego   | x              | x      | x                   | x             |
| 19  | D 04.07.01                        | 16                          | Wykonanie podbudowy - warstwy podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, gr. w-wy 7cm  | m <sup>2</sup> | 172,60 |                     |               |
|     |                                   |                             | RAZEM: PODBUDOWY   |                |        |                     |               |
| x   | D 05.00.00                        |                             | NAWIERZCHNIE   | x              | x      | x                   | x             |
| x   | D 05.03.05                        |                             | Nawierzchnia z betonu asfaltowego  | x              | x      | x                   | x             |
| 20  | D 05.03.05                        | 14                          | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wiążąca gr. w-wy 5cm     | m <sup>2</sup> | 172,60 |                     |               |
| 21  | D 05.03.05                        | 26                          | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm   | m <sup>2</sup> | 172,60 |                     |               |
|     |                                   |                             | RAZEM: NAWIERZCHNIE  |                |        |                     |               |
| x   | D 07.00.00                        |                             | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA<br>BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  | x              | x      | x                   | x             |
| x   | D 07.02.01                        |                             | Oznakowanie pionowe  | x              | x      | x                   | x             |
| 22  | D 07.02.01                        | 11                          | Przestawienie istniejących pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych | szt            | 7      |                     |               |
|     |                                   |                             | RAZEM: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU                                      |                |        |                     |               |
|     |                                   |                             | OGÓŁEM: ROBOTY DROGOWE   |                |        |                     |               |
|     |                                   |                             | RAZEM CZĘŚĆ "BUDOWA CHODNIKA"  |                |        |                     |               |