

.....
(pieczęćka Firmy)

PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka-
Jabłonica-gr. wojew.-Czermna w miejscowości Jareniówka w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach
powiatowych"**

Sporządził:

INSPEKTOR NADZORU

Zbigniew Abratowski
(podpis i pieczęć)

Upelnomocniony Przedstawiciel Firmy:

.....
(podpis i pieczęć)

Data opracowania: 24.09.2018

PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka-Jabłonica-
gr. wojew.-Czermna w miejscowości Jareniówka w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych"**

WYMAGANIA OGÓLNE

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
I	WYMAGANIA OGÓLNE				
1	DM 00.00.00	00.	Wymagania ogólne		
		00.	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	ryczałt	----
		00.	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	ryczałt	----
		00.	Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trwania robót (odzysk)	ryczałt	----
		00.	Adaptacja (włączenie) wylotu odwodnienia na skarpie w km 0+595,40 do ścieku przyskarpowego	ryczałt	----
		00.	Montaż ruru ochronnych na gazociągach i wodociągu	ryczałt	----
		00.	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	----

21.

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka-Jabłonica-gr. wojew.-Czermna w miejscowości Jareniówka w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych"

BUDOWA CHODNIKA

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
ROBOTY DROGOWE					
x	D 01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
x	D 01.01.01		Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	x	x
1	D 01.01.01	12	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,70
			Wyznaczenie nawierzchni drogi i stała obsługa geodezyjna budowy		0,70
x	D 01.02.02		Zdjęcie warstwy humusu lub (i) darniny	x	x
2	D 01.02.02	12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm + 10%	m ²	2817,76
			Wg tabeli nr 1		2561,60
x	D 01.02.03		Wyburzenie obiektów budowlanych	x	x
3	D 01.02.03	11	Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z odwozem elementów do 20km	ryczałt	----
			Rozbiórka istniejących ścianek czołowych przepustów oraz widocznych i zasypanych (niewidocznych) części przelotowych przepustów pod zjazdami przeznaczonymi do rozbiórki, umocnień skarp z płyt Yomb oraz ewentualnych pozostałych elementów kolidujących z inwestycją wg inwentaryzacji Wykonawcy wraz z odwozem gruzu na odległość do 10km		
x	D 01.03.25		Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew	x	x
4	D 01.03.25	56	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami przy użyciu podnośnika montażowego), fi 66-75cm wraz z wywiezieniem dłużyc i gałęzi na odległość do 2km	szt	1
			Ilość:1		1
x	D 02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	x	x
x	D 02.01.01		Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V	x	x

Handwritten signature

Lp.	Nu.ner SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
			Studnie średnicy 120cm z pokrywą i żeliwnym włazem , przelotowa z osadnikiem średnicy 50cm. W zakresie robót leży ponadto podłączenie rur i przykanalików do studni		
			Ilość 13szt		13
11	D 03.02.01	31	Wykonanie studni rewizyjnych średnicy 150cm	szt	1
			Studnie średnicy 150cm z pokrywą i żeliwnym włazem , przelotowa z osadnikiem średnicy 50cm. W zakresie robót leży ponadto podłączenie rur i przykanalików do studni		
			Ilość: 1szt		1
x	D 07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x
x	D 07.02.01		Oznakowanie pionowe	x	x
12	D 07.02.01	11	Przestawienie istniejących pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych	szt	7
			Znaki staroużyteczne wraz z ustawieniem nowych słupków z rur stalowych fi 60mm z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami: 7szt		7

22