

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1827R Świącany - gr. wojew. - Szerzyny  
w ramach zadania inwestycyjnego pn "Budowa chodników przy drogach powiatowych"

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Element: BUDOWA CHODNIKA		
1. 1.	KNR 02-01-0126-0100	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z odwiezieniem wg uznania Wykonawcy [ 284*3 ]	852.00
	Jm. m2	Razem:	852
1. 2.	KNR 02-31-0816-0100	Rozebranie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o śr. 30 - 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustu i odwiezieniem rur na bazę PZD w Jaśle przy ul. Przemysłowej [ 11 ]	11.00
	Jm. m	Razem:	11
1. 3.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta pod ławę fundamentową o gr. 20 cm z powtórным wbudowaniem urobku w zasypkę zarurowania [ 295*0.5 ]	147.50
	Jm. m2	Razem:	147,5
1. 4.	KNR 02-31-0605-0100	Wykonanie ławy fundamentowej gr. 20 cm z pospółki [ 147.5*0.2 ]	29.50
	Jm. m3	Razem:	29,5
1. 5.	KNNR 00-04-1308-0600	Wykonanie zarurowania z rur HDPE lub PP o średnicy 50 cm kielichowych dł. 6 m o wytrzymałości obwodowej SN8kPa z uszczelką gumową [ 295 ]	295.00
	Jm. m	Razem:	295
1. 6.	KNR 02-31-0604-0300	Wykonanie studni rewizyjnej o średnicy 100 cm wylewanej na mokro do wys. 150 cm z płytą nastudzienną żelbetową z otworem na wąż kanałowy średn. 60 cm w obrębie przepustu pod drogą o średnicy 80 cm [ 1 ]	1.00
	Jm. szt.	Razem:	1
1. 7.	KNR 02-31-0604-0300	wykonanie studni rewizyjnej o średnicy 150 cm wylewanej na mokro do wys. 200 cm wraz z płytą nastudzienną żelbetową z otworem na wąż kanałowy o średnicy 60 cm w obrębie przepustu pod drogą o średnicy 100 cm [ 1 ]	1.00
	Jm. szt.	Razem:	1
1. 8.	KNR 02-31-0604-0300	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy 100 cm na betonie wraz z płytą nastudzienną żelbetową z otworem na wąż kanałowy o średnicy 60 cm [ 3 ]	3.00
	Jm. szt.	Razem:	3
1. 9.	KNNR 00-01-0317-0100	Zasypanie zarurowania z zagęszczeniem warstwami co 20 cm z wyprofilowaniem zasypki pod chodnik w ilości 1.5 m3/1mb [ 295*1.5 ]	442.50
	Jm. m3	Razem:	442,5

21.

1.10.	KNR 02-31-0114-0100	Wykonanie nawierzchni z mieszanki tłuczniowej o grub.po zagęszcz. 20 cm na zjazdach bocznych [ 11*3 ]		33.00
		Jm. m2	Razem:	33

**INSPEKTOR NADZORU**

  
Zbigniew Abratowski