


PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki  
w ramach zadania inwestycyjnego pn "Budowa chodników przy drogach powiatowych"

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Element: BUDOWA CHODNIKA		
1. 1.	KNR 02-01-0126-0100	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z odwiezieniem wg uznania Wykonawcy [ 153*2.5 ]	382.50
	Jm. m2	Razem:	382,5
1. 2.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta pod ławę fundamentową o gr. 20 cm z powtórным wbudowaniem urobku w zasypkę zarurowania [ 153*0.5 ]	76.50
	Jm. m2	Razem:	76,5
1. 3.	KNR 02-31-0605-0100	Wykonanie ławy fundamentowej gr. 20 cm z pospółki [ 76.5*0.2 ]	15.30
	Jm. m3	Razem:	15,3
1. 4.	KNNR 00-04-1308-0600	Wykonanie zarurowania z rur HDPE lub PP o średnicy 50 cm kielichowych dł. 6 m o wytrzymałości obwodowej SN8kPa z uszczelką gumową [ 153 ]	153.00
	Jm. m	Razem:	153
1. 5.	KNR 02-31-0604-0300	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy 100 cm na betonie wraz z płytą nastudzienną żelbetową z otworem na włącz kanałowy średn. 60 cm [ 3 ]	3.00
	Jm. szt.	Razem:	3
1. 6.	KNNR 00-01-0317-0100	Zasypanie zarurowania z zagęszczeniem warstwami co 20 cm z wyprofilowaniem zasypki pod chodnik w ilości 1.5 m3/1mb [ 153*1.5 ]	229.50
	Jm. m3	Razem:	229,5

INSPEKTOR NADZORU

  
Zbigniew Abratowski