

PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski
(od strony Osieka Jasielskiego) w ramach zadania inwestycyjnego
pn "Budowa chodników przy drogach powiatowych"**

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Element: BUDOWA CHODNIKA		
1. 1.	KNR 02-31-0815-0100	Rozebranie umocnienia rowu z płytek chodnikowych 50x50 z odwiezieniem na bazę PZD w Jaśle ul. Przemysłowa [61*1.5]	91.50
	Jm. m2	Razem:	91,5
1. 2.	KNR 02-01-0126-0100	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z odwiezieniem wg uznania Wykonawcy [163*3]	489.00
	Jm. m2	Razem:	489
1. 3.	KNR 02-31-0816-0100	Rozebranie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o śr. 40 -50 cm z uprzednim odkopaniem przepustu i odwiezieniem rur na bazę PZD w Jaśle przy ul. Przemysłowej [24]	24.00
	Jm. m	Razem:	24
1. 4.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta pod ławę fundamentową o gr. 20 cm z powtórным wbudowaniem urobku w zasypkę zarurowania [248*0.7]	173.60
	Jm. m2	Razem:	173,6
1. 5.	KNR 02-31-0605-0100	Wykonanie ławy fundamentowej gr. 20 cm z pospółki [173.6*0.2]	34.72
	Jm. m3	Razem:	34,72
1. 6.	KNNR 00-04-1308-0600	Wykonanie zarurowania z rur HDPE lub PP o średnicy 50 cm kielichowych dł. 6 m o wytrzymałości obwodowej SN8kPa z uszczelką gumową [248]	248.00
	Jm. m	Razem:	248
1. 7.	KNR 02-31-0604-0300	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy 100 cm na betonie wraz z płytą nastudzienną żelbetową z otworem na włącz kanałowy średn. 60 zm [6]	6.00
	Jm. szt.	Razem:	6
1. 8.	KNNR 00-01-0317-0100	Zasypanie zarurowania z zagęszczeniem warstwami co 20 cm z wyprofilowaniem zasypki pod chodnik w ilości 2 m3/1mb [248*2.0]	496.00
	Jm. m3	Razem:	496
1. 9.	KNR 02-31-0114-0100	Wykonanie nawierzchni z mieszanki tłuczniowej o grub.po zagęszcz. 20 cm na zjazdach bocznych [24*3]	72.00
	Jm. m2	Razem:	72

INSPEKTOR NADZORU

Zbigniew Abratowski