

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1867R Harkłowa - Osobnica w ramach zadania inwestycyjnego pn "Budowa chodników przy drogach powiatowych"

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Element: BUDOWA CHODNIKA		
1. 1.	KNR 02-31-0816-0100	Rozebranie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o śr. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustu i odwiezieniem rur na bazę PZD w Jaśle przy ul. Przemysłowej [ 10 ]	10.00
	Jm. m	Razem:	10
1. 2.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta pod ławę fundamentową o gr. 20 cm z powtórным wbudowaniem urobku w zasypkę zarurowania [ 91*0.7 ]	63.70
	Jm. m2	Razem:	63,7
1. 3.	KNR 02-31-0605-0100	Wykonanie ławy fundamentowej gr. 20 cm z pospółki (materiał Wykonawcy) [ 12.74 ]	12.74
	Jm. m3	Razem:	12,74
1. 4.	KNNR 00-04-1308-0600	Wykonanie zarurowania z rur HDPE lub PP o średnicy 50 cm kielichowych dł. 6 m o wytrzymałości obwodowej SN8kPa z uszczelką gumową (materiał Inwestora do odbioru z bazy przy ulicy Przemysłowej w Jaśle) [ 91 ]	91.00
	Jm. m	Razem:	91
1. 5.	KNR 02-31-0604-0300	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy 100 cm na betonie wraz z płytą nastudzienną żelbetową z otworem na wąż kanałowy średn. 60 cm (kręgi i płyty Inwestora do odbioru z bazy przy ulicy Przemysłowej w Jaśle) [ 2 ]	2.00
	Jm. szt.	Razem:	2
1. 6.	KNNR 00-01-0317-0100	Zasypanie zarurowania materiałem Wykonawcy z zagęszczeniem warstwami co 20 cm z wyprofilowaniem zasypki pod chodnik w ilości 2 m3/1mb [ 91*2 ]	182.00
	Jm. m3	Razem:	182
1. 7.	KNR 02-31-0114-0100	Wykonanie nawierzchni z mieszanki tłuczniowej o grub.po zagęszcz. 20 cm na zjazdach bocznych (materiał Inwestora do odbioru z bazy przy ul. Przemysłowej w Jaśle) [ 10*3 ]	30.00
	Jm. m2	Razem:	30

INSPEKTOR NADZORU

  
Zbigniew Abratowski