POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
38-2[illegible]
tel. 13 [illegible] 44 628 68
NIP 685-[illegible], REGON 370446723

ZAD NR 6

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin)
(odcinek od Szkoły Podstawowej Nr 2 w kierunku centrum Osobnicy)

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	Element: BUDOWA CHODNIKA			
1. 1.	KNR 02-31-0816-0100	Rozebranie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o śr. 40 -50 cm z uprzednim odkopaniem przepustu i odwiezieniem rur na bazę PZD w Jaśle przy ul. Przemysłowej		
		rury o średnicy 50 cm [5+4]		9.00
		rury o średnicy 40 cm [14]		14.00
		Jm. m	Razem:	**23**
1. 2.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta pod ławę fundamentową o gr. 20 cm z powtórnym wbudowaniem urobku w zasypkę zarurowania [125*0.7]		87.50
		Jm. m2	Razem:	**87,5**
1. 3.	KNR 02-31-0605-0100	Wykonanie ławy fundamentowej gr. 20 cm z pospółki (materiał Wykonawcy) [17.5]		17.50
		Jm. m3	Razem:	**17,5**
1. 4.	KNNR 00-04-1308-0600	Wykonanie zarurowania z rur HDPE lub PP o średnicy 50 cm kielichowych dł. 6 m o wytrzymałości obwodowej SN8kPa z uszczelką gumową (materiał Inwestora do odbioru z bazy przy ul. Przemysłowej w Jaśle) [125]		125.00
		Jm. m	Razem:	**125**
1. 5.	KNR 02-31-0604-0300	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy 100 cm na betonie wraz z płytą nastudzienną żelbetową z otworem na właz kanałowy średn. 60 cm (kręgi i płyty Inwestora do odbioru z bazy przy ul. Przemysłowej w Jaśle) [2]		2.00
		Jm. szt.	Razem:	**2**
1. 6.	KNNR 00-01-0317-0100	Zasypanie zarurowania materiałem Wykonawcy z zagęszczeniem warstwami co 20 cm z wyprofilowaniem zasypki pod chodnik w ilości 1.5 m3/1mb [125*1.5]		187.50
		Jm. m3	Razem:	**187,5**
1. 7.	KNR 02-31-0114-0100	Wykonanie nawierzchni z mieszanki tłuczniowej o grub.po zagęszcz. 20 cm na zjazdach bocznych (materiał Inwestora do dobioru z bazy przy ul. Przemysłowej w Jaśle) [23*3]		69.00
		Jm. m2	Razem:	**69**

INSPEKTOR NADZORU
Zbigniew Abratowski