

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski
(od strony Dębowca) w ramach zadania inwestycyjnego
pn "Budowa chodników przy drogach powiatowych"

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Element: BUDOWA CHODNIKA		
1. 1.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta pod ławę fundamentową o gr. 20 cm z powtórnym wbudowaniem urobku w zasypkę zarurowania [195*0.7]	136.50
	Jm. m2	Razem:	136,5
1. 2.	KNR 02-31-0605-0100	Wykonanie ławy fundamentowej gr. 20 cm z pospólki [195*0.7*0.2]	27.30
	Jm. m3	Razem:	27,3
1. 3.	KNNR 00-04-1308-0600	Wykonanie zarurowania z rur HDPE lub PP o średnicy 50 cm kielichowych dł. 6 m o wytrzymałości obwodowej SN8kPa z uszczelką gumową [195]	195.00
	Jm. m	Razem:	195
1. 4.	KNR 02-31-0604-0300	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy 100 cm na betonie wraz z płytą nastudzienną żelbetową z otworem na włącz kanałowy średn. 60 cm [4]	4.00
	Jm. szt.	Razem:	4
1. 5.	KNNR 00-01-0317-0100	Zasypanie zarurowania z zagęszczeniem warstwami co 20 cm z wyprofilowaniem zasypki pod chodnik w ilości 1.5 m3/1mb [195*1.5]	292.50
	Jm. m3	Razem:	292,5

INSPEKTOR NADZORU

Zbigniew Abrański