


PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Element: BUDOWA CHODNIKA		
1. 1.	KNR 02-01-0126-0100	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z odwiezieniem wg uznania Wykonawcy [260*3]	780.00
	Jm. m2	Razem:	780
1. 2.	KNR 02-31-0803-0300	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. do 10 cm z odwiezieniem urobku na bazę PZD w Jaśle przy ul. Przemysłowej [9*1.2+5*1.2]	16.80
	Jm. m2	Razem:	16,8
1. 3.	KNR 02-31-0811-0200	Rozebranie nawierzchni z prefabrykowanych płyt drogowych betonowych na odkład [7*3+7*3]	42.00
	Jm. m2	Razem:	42
1. 4.	KNR 02-31-0816-0300	Rozebranie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o śr. 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustu oraz odwiezieniem rur na bazę PZD w Jaśle ul. Przemysłowa [40]	40.00
	Jm. m	Razem:	40
1. 5.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta pod ławę fundamentową o gr. 20 cm z powtórным wbudowaniem urobku w zasypkę zarurowania [300*0.7]	210.00
	Jm. m2	Razem:	210
1. 6.	KNR 02-31-0605-0100	Wykonanie ławy fundamentowej gr. 20 cm z pospółki [42]	42.00
	Jm. m3	Razem:	42
1. 7.	KNNR 00-04-1308-0600	Wykonanie zarurowania z rur HDPE lub PP o średnicy 50 cm kielichowych dł. 6 m o wytrzymałości obwodowej SN8kPa z uszczelką gumową [300]	300.00
	Jm. m	Razem:	300
1. 8.	KNR 02-31-0604-0300	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy 100 cm na betonie wraz z płytą nastudzienną żelbetową z otworem na włącz kanałowy średn. 60 cm [5]	5.00
	Jm. szt.	Razem:	5
1. 9.	KNNR 00-01-0317-0100	Zasypywanie zarurowania z zagęszczeniem warstwami co 20 cm z wyprofilowaniem zasypki pod chodnik w ilości 1.5 m3/1mb [300*1.5]	450.00
	Jm. m3	Razem:	450
1.10.	KNR 02-31-0114-0100	Wykonanie nawierzchni z mieszanki tłuczniowej o grub.po zagęszcz. 20 cm na zjazdach bocznych [15*3+(7+5)*1.2]	59.40
	Jm. m2	Razem:	59,4

1.11.	KNR 02-31-0506-0400	Ponowne ułożenie prefabrykowanych płyt betonowych na zjazdach [42]	42.00
		Jm. m2	Razem: 42

INSPEKTOR NADZORU


Zbigniew Abratowski