

# PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok  
w km 1+112 - 1+199

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1. 1.	Z 23110 10-01-02 -	Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 5 cm (muldy) z wbudowaniem destruktu w uzupełnienie poboczy [ 40.0*6.2 ]	248.00
	Jm. m2	Razem:	248
1. 2.	KNR 02-31-1402-0500	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm z odwiezieniem urobku wg uznania Wykonawcy [ 87.0*0.75*2 ]	130.50
	Jm. m2	Razem:	130,5
1. 3.	KNR 02-31-1004-0500	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni [ 87.0*(6.5+6.2)/2 ]	552.45
	Jm. m2	Razem:	552,45
2	Element: PODBUDOWA		
2. 1.	KNR 02-31-1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowej bitumem [ 552.45 ]	552.45
	Jm. m2	Razem:	552,45
2. 2.	KNR 02-31-0108-0400	Wykonanie warstwy profilowej z mieszanek mineralno - bitumicznych 0-16 śr gr. 6 cm o zawałowaniu [ 552.45*0.15 ]	82.87
	Jm. t	Razem:	82,87
3	Element: NAWIERZCHNIA		
3. 1.	KNR 02-31-1004-0700	Skropienie nawierzchni [ 552.45 ]	552.45
	Jm. m2	Razem:	552,45
3. 2.	KNR 02-31-0311-0500	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 0-12 warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm [ 552.45 ]	552.45
	Jm. m2	Razem:	552,45
4	Element: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
4. 1.	KNR 02-31-0114-0100	Uzupełnienie poboczy mieszanką tłuczniową 0-63 śr. gr. 10 cm po zagęszczeniu [ 130.5 ]	130.50
	Jm. m2	Razem:	130,5
4. 2.	KNR 02-31-0114-0100	Uzupełnienie nawierzchni na zjazdach bocznych z mieszanki tłuczniowej śr. gr. 10 cm po zagęszczeniu [ 2*5.0*3.0 ]	30.00
	Jm. m2	Razem:	30
4. 3.	KNR 02-31-1403-0500	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu z transportem urobku wg uznania Wykonawcy [ 150.0 ]	150.00

		Jm. m	Razem:	150
5	Element: INNE			
5. 1.	ANALIZA WŁASNA	Inwentaryzacja powykonawcza [ 1.0 ]		1.00
		Jm. kpl.	Razem:	1

**INSPEKTOR NADZORU**

  
Zbigniew Abratowski