Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	**Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę** **45233320-8 Fundamentowanie dróg** **45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg** **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych** **Remont drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w km 12+740-13+090 w miejscowości Błażkowa**		
1	Element	**Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę** **Roboty przygotowawcze**		
1.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, z odwiezieniem urobku wg uznania Wykonawcy 350,0*0,75*2 = 525,00 Ogółem: 525,00	m2	525,00
1.2	KNR 231/1402/6 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości ponad 10˙cm, nakłady podstawowe - lecz 10 cm 525,0 = 525,00 Ogółem: 525,00	m2	525,00
2	Element	**Kody CPV: 45233320-8 Fundamentowanie dróg** **Podbudowa**		
2.1	KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) i zjazdów bitumicznych km 12+740-13+090 350,0*6,0 = 2 100,00 zjazdy bitumiczne km 12+800-12+900 7,0*((11,0+6,0+4,0)/3) = 49,00 km 12+900-13+000 5,0*6,0 = 30,00 km 13+000-13+090 4,0*((8,0+6,0+3,5)/3) = 23,33 Ogółem: 2 202,33	m2	2 202,33
2.2	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 2202,33 = 2 202,33 Ogółem: 2 202,33	m2	2 202,33
2.3	KNR 231/108/2	Wykonanie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumiczną 0-16 mm, mechanicznie, średnia grubość warstwy po zwałowaniu 5˙cm 2202,33*0,125 = 275,29 Ogółem: 275,29	t	275,29
2.4	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 2202,33 = 2 202,33 Ogółem: 2 202,330	m2	2 202,330
2.5	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca 0-16 mm, grubości 4˙cm 2202,33 = 2 202,33 Ogółem: 2 202,330	m2	2 202,330
2.6	KNR 231/311/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca 0-16 mm, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy 2202,33 = 2 202,33 Ogółem: 2 202,330	m2	2 202,330
3	Element	**Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg** **Nawierzchnia**		
3.1	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 2202,33 = 2 202,33 Ogółem: 2 202,33	m2	2 202,33
3.2	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 0-12 mm, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm 2202,33 = 2 202,33 Ogółem: 2 202,33	m2	2 202,33
3.3	KNR 231/311/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 0-12 mm, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - lecz 1 cm 2202,33 = 2 202,33 Ogółem: 2 202,33	m2	2 202,33
4	Element	**Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych** **Roboty wykończeniowe**		
4.1	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z mieszanki tłuczniowej 0-63 mm, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm - uzupełnienie poboczy 525,0 = 525,00 Ogółem: 525,00	m2	525,00

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
4.2	KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z mieszanki tłuczniowej 0-63 mm, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - uzupełnienie poboczy lecz 7cm		
		525,0 = 525,00		
		Ogółem: 525,00	m2	525,00
4.3	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z mieszanki tłuczniowej 0-63 mm, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm - uzupełnienie nawierzchni na zjazdach		
		8 szt.x4,0x5,0 8*4,0*5,0 = 160,00		
		4,0*((12,0+10,0)/2) = 44,00		
		Ogółem: 204,00	m2	204,00
4.4	KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z mieszanki tłuczniowej 0-63 mm, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - uzupełnienie nawierzchni na zjazdach lecz 7 cm		
		204,0 = 204,00		
		Ogółem: 204,00	m2	204,00
4.5	KNR 231/1403/6	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30˙cm - odwiezieniem urobku wg uznania Wykonawcy		
		250,0 = 250,00		
		Ogółem: 250,00	m	250,00
4.6	KNR 231/1404/2	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi˙0,6˙m		
		7 szt. x5,0 7*5,0 = 35,00		
		Ogółem: 35,00	m	35,00
5	Element	**Roboty inne**		
5.1	KNR 201/119/4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza		
		km 12+740-13+090 0,35 = 0,35		
		Ogółem: 0,35	km	0,35