Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	**Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg** **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę** **45233320-8 Fundamentowanie dróg** **45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg** **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych** **71354000-4 Usługi sporządzania map** **Remont drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec - Zarzecze w km 0+900 - 1+200 w miejscowości Zarzecze**		
1	Element	**Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg** **Likwidacja przełomów**		
1.1	KNR 231/803/3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3˙cm, z odwiezieniem urobku wg uznania Wykonawcy 300,0*5,5 = 1 650,00 Ogółem: 1 650,000	m2	1 650,000
1.2	KNR 231/803/4	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm - lecz 2 cm 1650,0 = 1 650,00 Ogółem: 1 650,000	m2	1 650,000
1.3	KNR 231/802/3	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość podbudowy 10˙cm 1650,0 = 1 650,00 Ogółem: 1 650,000	m2	1 650,000
1.4	KNR 231/802/4	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy - lecz 40 cm 1650,0 = 1 650,00 Ogółem: 1 650,000	m2	1 650,000
1.5	KNR 231/601/1	Sączki poprzeczne z rur drenarskich PCV o średnicy 100 mm, głębokość ułożenia 50˙cm 28 szt. x 7 m 28*7,0 = 196,00 Ogółem: 196,000	m	196,000
1.6	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm 1650,0 = 1 650,00 Ogółem: 1 650,000	m2	1 650,000
1.7	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, mieszanka tłuczniowa 0-63 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm 1650,0 = 1 650,00 Ogółem: 1 650,000	m2	1 650,000
1.8	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, mieszanka tłuczniowa 0-63 mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - lecz 22 cm 1650,0 = 1 650,00 Ogółem: 1 650,000	m2	1 650,000
2	Element	**Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę** **Roboty przygotowawcze**		
2.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, z odwiezieniem urobku wg uznania Wykonawcy 300,0*0,5*2 = 300,00 Ogółem: 300,00	m2	300,00
2.2	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki studni ściekowych 1 szt. 1 = 1,00 Ogółem: 1,00	szt	1,00
3	Element	**Kody CPV: 45233320-8 Fundamentowanie dróg** **Podbudowa**		
3.1	KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) i zjazdów bitumicznych zjazdy bitumiczne i betonowe km 0+900-1+000 3,0*((12,5+9,0)/2) = 32,25 3,0*((11,0+7,5)/2) = 27,75 3,0*4,0 = 12,00 km 1+100-1+200 2,0*5,0 = 10,00 Ogółem: 82,00	m2	82,00
3.2	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 1734,0 = 1 734,00 Ogółem: 1 734,00	m2	1 734,00
3.3	KNR 231/108/2	Wykonanie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumiczną 0-16 mm, mechanicznie, średnia grubość warstwy po zwałowaniu 5˙cm 1734,0*0,125 = 216,75 Ogółem: 216,75	t	216,75

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
3.4	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 1734,0 = 1 734,00 Ogółem: 1 734,00	m2	1 734,00
3.5	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 0-16 mm, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4˙cm 1734,0 = 1 734,00 Ogółem: 1 734,00	m2	1 734,00
3.6	KNR 231/311/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 0-16 mm, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy 1734,0 = 1 734,00 Ogółem: 1 734,00	m2	1 734,00
4	Element	**Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg** **Nawierzchnia**		
4.1	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 1734,0 = 1 734,00 Ogółem: 1 734,00	m2	1 734,00
4.2	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 0-12 mm, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm 1734,0 = 1 734,00 Ogółem: 1 734,00	m2	1 734,00
4.3	KNR 231/311/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 0-12 mm, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - lecz 2 cm 1734,0 = 1 734,00 Ogółem: 1 734,00	m2	1 734,00
5	Element	**Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych** **Roboty wykończeniowe**		
5.1	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z mieszanki tłuczniowej 0-63 mm, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm - uzupełnienie poboczy 300,0 = 300,00 Ogółem: 300,00	m2	300,00
5.2	KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z mieszanki tłuczniowej 0-63 mm, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - uzupełnienie poboczy lecz 6 cm 300,0 = 300,00 Ogółem: 300,00	m2	300,00
5.3	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z mieszanki tłuczniowej 0-63 mm, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm - uzupełnienie nawierzchni na zjazdach 6 szt. x 3,0 x 5,0 6*5,0*3,0 = 90,00 Ogółem: 90,00	m2	90,00
5.4	KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z mieszanki tłuczniowej 0-63 mm, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - uzupełnienie nawierzchni na zjazdach lecz 3 cm 6 szt. x 3,0 x 5,0 6*5,0*3,0 = 90,00 Ogółem: 90,00	m2	90,00
5.5	KNR 231/1403/5	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 20˙cm - odwiezieniem urobku wg uznania Wykonawcy 300,0 = 300,00 Ogółem: 300,00	m	300,00
5.6	KNR 231/1404/2	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi˙0,6˙m 30,0 = 30,00 Ogółem: 30,00	m	30,00
6	Element	**Kody CPV: 71354000-4 Usługi sporządzania map** **Roboty inne**		
6.1	KNR 201/119/4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0-900-1+200 0,3 = 0,30 Ogółem: 0,30	km	0,30