

Lat Nr 8

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Roboty cząstkowe na drogach powiatowych		
1	Element	Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Likwidacja przełomów		
1.1	KNR 231/802/3	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość podbudowy 50' cm odwiezieniem urobku wg. uznania Wykonawcy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2900,00	2 900,00	
		RAZEM:	2 900,00	m2 2 900,00
1.2	KNR 231/601/5	Saczki poprzeczne z rur drenarskich PCV o średnicy 100 mm, w obsypce żwirowej gr. w-wy 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		300	300,00	
		RAZEM:	300,00	m 300,00
1.3	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 21' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2900,00	2 900,00	
		RAZEM:	2 900,00	m2 2 900,00
1.4	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2900,00	2 900,00	
		RAZEM:	2 900,00	m2 2 900,00
1.5	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2900,00	2 900,00	
		RAZEM:	2 900,00	m2 2 900,00
1.6	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie średnia grubość warstwy po zwałowaniu 5' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2900,00*0,125	362,50	
		RAZEM:	362,50	t 362,50
1.7	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2900,00	2 900,00	
		RAZEM:	2 900,00	m2 2 900,00
1.8	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścierna, grubości 4' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2900,00	2 900,00	
		RAZEM:	2 900,00	m2 2 900,00
2	Element	Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Roboty w zakresie nawierzchni		
2.1	KNR 231/1108/5	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy użyciu grysów, wyboje o głębokości 3' cm,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		200,00	200,00	
		RAZEM:	200,00	m2 200,00
2.2	KNR 231/1108/5	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy użyciu grysów, wyboje o głębokości 5' cm, zoskardowaniem wyboi		
	Wyliczenie ilości robót:			
		300,00	300,00	
		RAZEM:	300,00	m2 300,00
2.3	KNR 231/1108/5	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy użyciu grysów, wyboje o głębokości 7' cm, zoskardowaniem wyboi		
	Wyliczenie ilości robót:			
		500,00	500,00	
		RAZEM:	500,00	m2 500,00

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle
mgr Katarzyna Kaszowicz

INSPEKTOR NADZORU
Zbigniew Abratowski