



PRZEKRÓJ NORMALNY (STRONA PRAWA)
km 0+000.00 ÷ 0+567.00
skala 1:50



wyszerzenie jezdni	"ch"
4cm – warstwa scieralna z betonu asfaltowego	6cm – kostka betonowa
5cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	3cm – podsypka cementowo-piaskowa
20cm – warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego	20cm – podbudowa z kruszywa łamanego
38cm – warstwa odsączająca z piasku	10cm – w-wa wyrównawcza z pospółki stabilizowana cementem

SCHEMAT ZJAZDÓW PRZEZ CHODNIK
(Z KOSTKI BETONOWEJ)
skala 1:50



- UWAGI:
1. Rysunek nr 5 rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami stanowiącymi całość opracowania.
 2. Przewidziano na całej długości odcinka przedmiotowej drogi wyszerzenie jezdni w celu uzyskania parametru szerokościowego pasa jezdni przy której projektowany będzie chodnik wynoszącego min. 3,00m.
 3. Pochylenie poprzeczne chodnika oraz jezdni wynosi 2%.
 4. Wyniesienie krawężnika ponad jezdnię wynosić będzie 14cm a w miejscu lokalizacji zjazdów od 2,0cm do maks. 4,0cm.
 5. Szerokość chodnika wynosić będzie 1,5–2,0m.
 6. Na poszerzeniach jezdni należy wykonać pełną konstrukcję drogi.
 7. W miejscu wykonania zjazdów przez chodnik należy obniżyć projektowany chodnik, tak aby wyniesienie krawężnika ponad poziom jezdni wynosiło od 2,0cm do maks. 4,0cm, z zejściami obustronnymi na długości 1,0m. Spadek poprzeczny chodnika na szerokości zjazdu dostosować do terenu istniejącego. Lokalizacja oraz szerokość zjazdów pokazano na rys. nr 2 "Plan sytuacyjny".
 8. Zasypkę/obsypkę rowy krytego (cały nasyp) należy wykonać z piasku średniego, przez który sączyć będzie się woda do rur drenarskich.

Biuro Projektowe: mgr inż. Paweł Karkut "POL-MOST" ul. Architektów 12/12 35-082 Rzeszów NIP 814-155-04-97 REGON 364636730 tel. kom. 601 636 280 e-mail: pol-most@o2.pl			
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle		Lokalizacja: JARENIOŹKA	
Opracowanie: PROJEKT WYKONAWCZY		Nr umowy: Umowa	
Zadanie: Opracowanie projektu wykonawczego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareńkówka-Jablonica-gr. wojew.-Czerma w miejscowości Jareńkówka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodników przy drogach powiatowych".		Rysunek: PRZEKROJE NORMALNE	
Funkcja: Tytuł, imię i nazwisko:		Nr uprawnień:	Podpis: Data:
Projektant:	mgr inż. Rafał LEŃ	PDK/0107/POOM/10 PDK/0202/POOD/12	 06.2018
Opracowujący:	mgr inż. Paweł KARKUT		 06.2018
Pracownia projektowa:	 POL-MOST		Skala: 1:50 Nr rys. 5