

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Roboty częściowe na drogach powiatowych		
1	Element	Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Likwidacja przełomów		
1.1	KNR 231/802/3	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość podbudowy 50 cm odwiezieniem urobku wg. uznania Wykonawcy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3300,0	3 300,00	
		RAZEM:	3 300,00	m2 3 300,00
1.2	KNR 231/601/5	Saczki poprzeczne z rur drenarskich PCV o średnicy 100 mm, w obsypce żwirowej gr. w-wy 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		300	300,00	
		RAZEM:	300,00	m 300,00
1.3	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 21 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3300,0	3 300,00	
		RAZEM:	3 300,00	m2 3 300,00
1.4	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3300,0	3 300,00	
		RAZEM:	3 300,00	m2 3 300,00
1.5	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3300,0	3 300,00	
		RAZEM:	3 300,00	m2 3 300,00
1.6	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie średnia grubość warstwy po zwałowaniu 5 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3300,00*0,125	412,50	
		RAZEM:	412,50	t 412,50
1.7	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3300,0	3 300,00	
		RAZEM:	3 300,00	m2 3 300,00
1.8	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3300,0	3 300,00	
		RAZEM:	3 300,00	m2 3 300,00
2	Element	Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Roboty w zakresie nawierzchni		
2.1	KNR 231/1108/5	Remonty częściowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy użyciu grysów, wyboje o głębokości 3 cm,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		100,00	100,00	
		RAZEM:	100,00	m2 100,00
2.2	KNR 231/1108/5	Remonty częściowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy użyciu grysów, wyboje o głębokości 5 cm, z oskardowaniem wyboju		
	Wyliczenie ilości robót:			
		100,00	100,00	
		RAZEM:	100,00	m2 100,00
2.3	KNR 231/1108/5	Remonty częściowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy użyciu grysów, wyboje o głębokości 7 cm, z oskardowaniem wyboju		
	Wyliczenie ilości robót:			
		100,00	100,00	
		RAZEM:	100,00	m2 100,00